

## **UOC Patrimonio e Tecnico**

# Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015 HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

## N. 728 del 05/10/2021

OGGETTO: affidamento alla ditta TECSYSTEM s.a.s. di interventi relativi ad opere in carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero, ai sensi dell⊚art.36, comma 2, lettera ≡a## D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Importo 24.000,00 oltre I.V.A. CIG Z83330B135

Esercizi/o 2021 - conto 503010101/507010103 Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 29.724,00

- Importo esercizio corrente: € 29.724,00

Budget

- Assegnato: €.

- Utilizzato: €.

- Residuo: €.

Autorizzazione n°: 2021/118252.1886 (503010101 E. 29.280,00) - (507010103 E. 444,00)

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta nº DT-726-2021

L'estensore

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Anna Maria Camarca

Francesco Proietto

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini



La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

## Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l'Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modificato e

integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione

Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. GO3488 del 30 marzo

2021;

Vista la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di Orga-

nizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

Vista la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Dirigente

del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate-

ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii., nel seguito

indicato come "Codice";



Visto

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;

Premesso

che presso alcuni siti del complesso ospedaliero degli IFO a causa dell'usura dei materiali in opera e/o per nuove esigenze funzionali dei reparti è necessario predisporre una serie di interventi correttivi urgenti riguardanti soprattutto opere da fabbro (carpenteria, infissi, ecc.) come elencati nel seguito:

- Terapia Intensiva: fornitura e montaggio di carter di rifinitura per colmare i dislivelli e i fori generati dalla rimozione di pareti divisorie rimosse), di paraspigoli in alluminio e rifiniture di varia tipologia;
- Day Hospital Ematologico: riposizionamento dell'infisso (parete e porta automatica) posto in testa al Reparto con contemporanea fornitura e montaggio di una struttura in ferro di raccordo, con rivestimenti in alluminio e vetro completo di passacarte;
- nuova sala attesa U.O.C Senologia: realizzazione di una struttura con montanti in acciaio verniciati e vetri VISARM da ancorare alla parte alta del banco esistente con relativi rinforzi e con la realizzazione di due punti per passaggio carte completa di chiusura verso muro con un modulo fisso ed un modulo con anta (apertura verso esterno con maniglia).
- viabilità interna area sbarco merci: messa in sicurezza delle griglie carrabili, area serbatoi criogenici, con saldatura di un elemento di rinforzo, sostituzione porzione telaio griglie, rinforzo in acciaio e opere murarie di rifinitura;
- Day Hospital Oncologia 2: fornitura e posa in opere di tende oscuranti tipo a rullo con movimentazione a catenella con tessuto certificato classe 1 (ignifugo) nelle Degenze n. 115, 111, 109, 107, 105, 103 inclusa la fornitura e montaggio di pellicole solari (per la sola degenza n. 111);
- locali "Casse" piano terra, atrio dell'ospedale: taglio di travi in acciaio (portanti l'erogatore automatico di denaro da tempo rimosso) e relativo smaltimento, incluse le opere edili di ripristino delle pareti del locale;
- presso la Terapia Intensiva, fornitura e montaggio di:



- o due porte automatiche in alluminio e vetro
- o due infissi in alluminio e vetro (stanza di isolamento)
- o una porta a doppia anta con maniglione antipanico in alluminio e vetro
- o una porta a battente manuale in alluminio e vetro
- taglio parete acciaio presso la sala operatoria n.7 per montaggio display per strumentazione biomedica (neuro navigatore);

Visto

il richiamato elenco delle opere urgenti da realizzare e la relativa stima dei costi che valuta l'onere complessivo delle lavorazioni a 27.000,00 € (I.V.A. esclusa);

Visto

l'art.36, comma 2, lettera "a" del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 57/2017, "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35... per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";

Considerato

che tra le ditte iscritte all'Albo fornitori contattate per l'affidamento dei lavori in parola (Allegato n.1) visti i tempi di approvvigionamento dei materiali, le modalità e le tempistiche ridotte di esecuzione, la sola TECSYSTEM s.a.s. (con sede in via Gaetano Lodi 23, 00173 Roma) si è resa disponibile per l'esecuzione degli stessi;

Acquisita

l'offerta economica della ditta TECSYSTEM s.a.s. per l'importo complessivo di 24.000,00 € I.V.A. esclusa (Allegato n.2);

Ritenuto

opportuno, per quanto sopra motivato, affidare alla ditta TECSYSTEM s.a.s. l'esecuzione di interventi relativi ad opere in carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" del Codice, per l'importo di 24.000,00 € esclusa I.V.A. (22%);

Visto

il Quadro Economico complessivo dell'intervento in parola:



A	Importo lavori	24.000,00€
	Somme a Disposizione	
В	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A)	444,00 €
С	I.V.A. (22% A)	5.280,00€
D	Totale somme a disposizione (B+C)	5.724,00 €
T	TOTALE (A+D)	29.724,00€

Attestato

che il presente Provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n°20/1994 e ss.mm.ii. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n°241/1990, come modificata dalla legge n°15/2005;

## **DETERMINA**

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati, di approvare:

- l'affidamento alla ditta TECSYSTEM s.a.s. di interventi relativi interventi relativi ad opere in carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 24.000,00 oltre I.V.A. CIG Z83330B135
- il seguente Quadro Economico:

A	Importo lavori	24.000,00 €
	Somme a Disposizione	
В	Art.113 ex D.Lgs. n. 50/2017 e ss.mm.ii. (1.85% A)	444,00 €
С	I.V.A. (22% A)	5.280,00€
D	Totale somme a disposizione (B+C)	5.724,00 €
Т	TOTALE (A+D)	29.724,00€

- di accantonare la somma di 444,00 € nel Fondo Incentivi (ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016).

L'importo totale di € sarà così ripartito:

- 29.280,00 € sul conto 50.30.10.101 - Esercizio finanziario 2021;



- 444,00 € sul conto 5.07.01.01.03 (Fondo Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Determinazione.

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

## **Francesco Proietto**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

richiesta miglior offerta complessiva - lavori di carpenteria leggera presso vari siti del complesso ospedaliero

# PAOLINI RAOUL <raoul.paolini@ifo.gov.it>

Lun 06/09/2021 18:33

A: ALESSANDRO DE IULIIS <TECSYSTEM@live.it>

Cc: MAZZEI ANDREA <andrea.mazzei@ifo.gov.it>; UOC Servizio Tecnico <segrtec@ifo.gov.it>

1 allegati (89 KB)

CME agosto 2021.pdf;

## Buonasera

al fine di redigere un unico atto amministrativo relativo all'affidamento delle attività in parola ed oggetto di pregresse richieste di preventivi e relative offerte, si inoltra in allegato l'elenco completo delle lavorazioni previste.

Codesta Ditta vorrà proporrre la propria miglior offerta economica per l'esecuzione delle lavorazioni elencate: l'offerta economica dovrà recare in calce timbro e firma del titolare dell'Impresa.

In attesa di cortese sollecito riscontro è gradito porgere cordiali saluti

# Raoul Paolini

ing. Raoul Paolini U.O.S. Manutenzione e Progettazione

U.O.C. Patrimonio e Tecnico
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Via Elio Chianesi 53, 00144 Rome, Italy
mob: +393298329940
raoul.paolini@ifo.gov.it, www.ifo.it





U.O.C .PATRIMONIO E TECNICO VIA ELIO CHIANESI N.53, 00143 ROMA www.ifo.gov.it

Interventi di carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero

#### **COMPUTO ESTIMATIVO**

(prezzi I.V.A. esclusa)

- Fornitura e montaggio di carter di rifinitura (guide delle vecchie pareti smontate) e paraspigoli, in alluminio RAL 1013, con fissaggio a viti e silicone, rifiniture varie presso la Terapia Intensiva: € 700,00
- Smontaggio vetrata per successivo rimontaggio, fornitura e montaggio di una struttura in ferro con rivestimenti in alluminio RAL 1013, rimontaggio della vetrata, con un modulo nuovo con vetro completo di passacarte + piano e foro parla-ascolta e rifiniture varie presso il DH Ematologico: € 2.500,00
- Realizzazione di una struttura con montanti in acciaio verniciati a forno color nero opaco e vetri VISARM 8.9 Ancorati sulla parte alta del banco con relativi rinforzi, realizzazione di due punti per passaggio carte chiusura verso muro con un modulo fisso e un modulo con anta con apertura verso esterno e con maniglia, presso la sala attesa Senologia: € 2.300,00
- Messa in sicurezza delle griglie carrabili, saldatura elemento di rinforzo griglia rampa scarico merci, smontaggio e sostituzione porzione telaio griglie, rinforzo e opere murarie di rifinitura presso lo sbarco merci: € 800,00
- Fornitura e posa in opere di tende oscuranti tipo a rullo con movimentazione a catenella con tessuto Bianco certificato classe 1 (ignifugo), stanze di degenza n. 115,111,109,107,105 e 103, del DH Oncologia 2:€ 3.500,00
- Fornitura e montaggio di pellicole solari nelle finestre presenti nella stanza di degenza n. 111: € 600,00
- Intervento di taglio travi in acciaio presso il back office casse e relativo smaltimento.
   Rifiniture varie e pittura del locale. Intervento da svolgere in orario serale: € 1.700,00
- Presso la Terapia Intensiva, fornitura e montaggio di:
- due strutture con anta scorrevole e anta fissa (luce passaggio 1200 x 2100h), in alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 color bianco latte complete di automazioni SESAMO DUAL CORE complete di accessori, cablaggi e collaudi: € 9.500,00
- due infissi in alluminio in sostituzione degli esistenti alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 color bianco latte, infisso con guarnizioni e para-spiffero a pavimento e serratura e di una porta a doppia anta con maniglione antipanico alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 bianco latte: € 4.300,00
- una porta a battente manuale alluminio colore nero lucido e vetro VISARM 8.9 bianco latte, completa di maniglia e serratura: € 700,00
- taglio parete acciaio presso la sala operatoria n.7 per montaggio display neuro navigatore: € 400,00

TOTALE COMPLESSIVO: 27.000,00 € (I.V.A. esclusa)

IL DIRIGENTE

U.O.C .PATRIMONIO E TECNICO VIA ELIO CHIANESI N.53, 00143 ROMA www.ifo.gov.it

Interventi di carpenteria leggera presso alcuni siti del complesso ospedaliero

#### COMPUTO ESTIMATIVO

(prezzi I.V.A. esclusa)

- Fornitura e montaggio di carter di rifinitura (guide delle vecchie pareti smontate) e paraspigoli, in alluminio RAL 1013, con fissaggio a viti e silicone, rifiniture varie presso la Terapia Intensiva: € 700,00
- Smontaggio vetrata per successivo rimontaggio, fornitura e montaggio di una struttura in ferro con rivestimenti in alluminio RAL 1013, rimontaggio della vetrata, con un modulo nuovo con vetro completo di passacarte + piano e foro parla-ascolta e rifiniture varie presso il DH Ematologico: € 2.500,00
- Realizzazione di una struttura con montanti in acciaio verniciati a forno color nero opaco e vetri VISARM
   8.9 Ancorati sulla parte alta del banco con relativi rinforzi, realizzazione di due punti per passaggio carte chiusura verso muro con un modulo fisso e un modulo con anta con apertura verso esterno e con maniglia, presso la sala attesa Senologia: € 2.300,00
- Messa in sicurezza delle griglie carrabili, saldatura elemento di rinforzo griglia rampa scarico merci, smontaggio e sostituzione porzione telaio griglie, rinforzo e opere murarie di rifinitura presso lo sbarco merci: € 800,00
- Fornitura e posa in opere di tende oscuranti tipo a rullo con movimentazione a catenella con tessuto Bianco certificato classe 1 (ignifugo), stanze di degenza n. 115,111,109,107,105 e 103, del DH Oncologia 2:€ 3.500,00
- Fornitura e montaggio di pellicole solari nelle finestre presenti nella stanza di degenza n. 111: € 600,00
- Intervento di taglio travi in acciaio presso il back office casse e relativo smaltimento.
   Rifiniture varie e pittura del locale. Intervento da svolgere in orario serale: € 1.700,00
- Presso la Terapia Intensiva, fornitura e montaggio di:
- due strutture con anta scorrevole e anta fissa (luce passaggio 1200 x 2100h), in alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 color bianco latte complete di automazioni SESAMO DUAL CORE complete di accessori, cablaggi e collaudi: € 9.500,00
- due infissi in alluminio in sostituzione degli esistenti alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 color bianco latte, infisso con guarnizioni e para-spiffero a pavimento e serratura e di una porta a doppia anta con maniglione antipanico alluminio color avorio e vetri VISARM 8.9 bianco latte: € 4.300,00
- una porta a battente manuale alluminio colore nero lucido e vetro VISARM 8.9 bianco latte, completa di maniglia e serratura: € 700,00
- taglio parete acciaio presso la sala operatoria n.7 per montaggio display neuro navigatore: € 400,00

SCONTO A VOI RISERVATO TOTALE FORWITURA

TOTALE COMPLESSIVO: 27.000,00 € (I.V.A. esclusa)

€ 24000,00 + IVA.

IL DIRIGENTE

Rapy Paolin) - .

TEG SYSTEM

5 A S.

PI 11974710071

TEL 06 7232477